

[Отпечатай](#) | [Затвори](#)**ПМС № 262/29.07.2021 г**

Подател: Madlena Ivanova <madlena.ivanova@mon.bg>

Дата: 03.08.2021 15:21

Получател: "obshtina_ihtiman@mail.bg" <obshtina_ihtiman@mail.bg>, "ousvsvkim@abv.bg" <ousvsvkim@abv.bg>, reneta marinkova <ousvsvkirilimetodiy1958@abv.bg>

Прикачени файлове: 19. КСС кориг ОУ Св. Св. Кирил и Методий Ихтиман.pdf

Уважаеми госпожи и господа,

С ПМС № 262/29.07.2021 г. на Министерския съвет са одобрени средства за изпълнение на ремонти дейности в общински училища по заявки, постъпили и разгледани в Министерството на образованието и науката. Приложено изпращаме проверени и/или коригирани количествено -стойностни сметки, на база на които са отпуснатите средства и с които следва да се съобразят ремонтните дейности. При изпълнението е необходимо да публикувате на сайта на училището информация, че средствата за ремонта са отпуснати с ПМС 262/29.07.2021 г., както и снимки „Преди“ и „След“ ремонтните дейности.

Поздрави!

Инж. Мадлена Иванова
Отдел „Инвестиционно планиране“
Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Гр. София
Бул. „Княз Дондуков“ № 2А
Тел. 02/9217 673
e-mail: madlena.ivanova@mon.bg

ОБЩИНА ИХТИМАН

2050 гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123, ☎0724/2381, ф. 0724/2650
WWW.obshtina-ihhtiman.com / e-mail: obshtina_ihhtiman@mail.bg

Прогнозна количествено - стойностна сметка


Обект: ОУ „Кирил и Методий” – ремонти покриви на основна сграда и сграда „пансион”

№	Осно- вание СЕК	Видове работи	ед. мяр ка	кол-во	ед. цена	Стойност лева
	1	2	3	4	5	6
		А. Ремонт покрив основна сграда				
1.	06.123	Покриване с полимерни керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м2	720	25.58	18417.60
2.	06.831	Покриване с битумна мушама 2 кг/м2 върху дъсчена обшивка в един пласт с газопламъчно лепене, при ремонти	м2	720	7.29	5248.80
3.	06.844	Демонтаж на керемиди	м2	720	1.20	864.00
4.	06.845	Разваляне на летвена обшивка по покриви за керемиди	м2	720	0.55	396.00
5.	06.851	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди	м	25	14.96	374.00
6.	06.853	Спускане на керемиди по коруба	1000 бр.	10	18.79	187.90
7.	07.801	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти	м2	50	16.70	835.00
						26323.30

Б. Ремонт покрив сграда „пансион“						
1.	06.123	Покриване с полимерни керемиди, вкл. капаци, мушама и летви	м2	520	25.58	13301.60
2.	06.831	Покриване с битумна мушама 2 кг/м2 върху дъсчена обшивка в един пласт с газопламъчно лепене, при ремонти	м2	520	7.29	3790.80
3.	06.844	Демонтаж на керемиди	м2	520	1.20	624.00
4.	06.845	Разваляне на летвена обшивка по покриви за керемиди	м2	520	0.55	286.00
5.	06.851	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди	м	25	14.96	374.00
6.	06.853	Спускане на керемиди по коруба	1000 бр.	7.5	18.79	140.93
7.	07.801	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти	м2	30	16.70	501.00
						19018.33

Стойност: 45 341.63 лв.
 10% печалба на строителя: 4 534.16 лв.
 Общо: 49 875.79 лв.
 20% ДДС : 9 975.16 лв.
Обща стойност: 59 850.95 лв.

Изготвил:
 Консултант
 Община Ихтиман



 /инж.К.Проданов /

Забележка : Цените са взети от Справочник за цените в строителството - бр.3/2020г.